
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika
ADRES INWESTYCJI : Kopernia, dz. nr 503 obr. 0013
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km	0,410		
2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	8,000		
3	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	4,000		
4	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0,002		
5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	820,000		
6	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	44,000		
7	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm	m ²	94,000		
8	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	418,000		
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	18,945		
10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	388,000		
11	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	33,000		
12	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	393,000		
13	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	12,000		
14	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm	m ²	820,000		
15	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	44,000		
16	KNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	816,000		
17	KNR 6 0503-03 2,	Chodniki z płyt betonowych z wypustkami (płytką integracyjną - ostrzegawcza, kolor żółty) o wymiarach 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	4,000		
18	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	2,000		
19	KNR 2-31 0315-06 analogia	Wypełnienie betonem szczelin między krawężnikiem a nawierzchnią drogową	m	410,000		
20	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	410,000		
21	KNR 2-31 0703-03 analogia	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	4,000		
22	KNR 2-31 0702-02 analogia	Demontaż i montaż słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	5,000		
23	KNR 2-31 0703-02 analogia	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ²	szt.	4,000		
24	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	t	5,760		
25	KNR 4-03 0806-03	Obniżenie słupa żelbetowego w gruncie kat. III przy długości żerdzi do 9 m	szt.	1,000		
26	kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03 z.s.z. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin- nym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych. 410,00/1000	km km	 0,41	
				RAZEM	0,410
2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- wej 8,0	m m	 8,00	
				RAZEM	8,000
3	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 2,0*2	m m	 4,00	
				RAZEM	4,000
4	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0,002	ha ha	 0,00	
				RAZEM	0,002
5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 410,00*2,00	m ² m ²	 820,00	
				RAZEM	820,000
6	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (10,00+8,00+4,00)*2,00	m ² m ²	 44,00	
				RAZEM	44,000
7	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm 47,00*2,00	m ² m ²	 94,00	
				RAZEM	94,000
8	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III- IV 410,00+8,00	m m	 418,00	
				RAZEM	418,000
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (410,00+8,00+3,00)*0,045	m ³ m ³	 18,95	
				RAZEM	18,945
10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 410,00-(10,00+8,00+4,00)	m m	 388,00	
				RAZEM	388,000
11	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na podsypce cementowo- piaskowej 10,00+8,00+4,00+8,00+3,0	m m	 33,00	
				RAZEM	33,000
12	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. 410,00-8,00-4,00-8,00+3,00	m m	 393,00	
				RAZEM	393,000
13	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wyp- pełnieniem spoim zaprawą cementową 8,00+4,00	m m	 12,00	
				RAZEM	12,000
14	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 410,00*2,00	m ² m ²	 820,00	
				RAZEM	820,000
15	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (10,00+8,00+4,00)*2,00	m ² m ²	 44,00	
				RAZEM	44,000
16	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias- kowej z wypełnieniem spoim piaskiem 410,00*2,00-4,00	m ² m ²	 816,00	
				RAZEM	816,000
17	KNNR 6 0503-03 2,	Chodniki z płyt betonowych z wypustkami (płytką integracyjną - ostrzegawcza, kolor żółty) o wymiarach 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2,00*0,4*5	m ² m ²	 4,00	
				RAZEM	4,000
18	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2,00	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,000
19	KNR 2-31 0315-06 analogia	Wypełnienie betonem szczelin między krawężnikiem a nawierzchnią drogową	m		

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		410,00	m	410,00	
				RAZEM	410,000
20	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 410,00*1,00	m ² m ²	410,00	
				RAZEM	410,000
21	KNR 2-31 0703-03 analogia	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 4,00	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,000
22	KNR 2-31 0702-02 analogia	Demontaż i montaż słupki do znaków drogowych z rur stalowych 5,00	szt. szt.	5,00	
				RAZEM	5,000
23	KNR 2-31 0703-02 analogia	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 4,00	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,000
24	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (16,00+8,00)*1,20*0,2	t t	5,76	
				RAZEM	5,760
25	KNR 4-03 0806-03	Obniżenie słupa żelbetowego w gruncie kat. III przy długości żerdzi do 9 m 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,000
26	kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,000