

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Przebudowa części budynku byłego dworca kolei wąskotorowej na „Klub Seniora”

Adres budowy: ul. 1 Maja 21, 28-400 Pińczów

Obiekt: Strop nad parterem

Rodzaj robót: Roboty budowlane.

Data oprac.: 2023-10-21

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110336-07-040	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 X 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m	17,28
1. 5,76*3				17,28
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110346-03-020	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	szt	30,00
1. 15*2				30,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110349-02-060	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m3	37,27
1. (13,19*0,3+3,91*0,3+3,91*0,15*2+1,8*0,3+3,96*0,15+0,66*2,53+11,16*0,15+3,96*0,28)*3,0+1,56*0,49*2,1				37,27
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m2	14,19
1. 4,73*3,0				14,19
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110350-01-060	Rozebranie kominów wolno stojących krotność= 1,00	m3	7,05
1. (0,6*0,52+0,54*0,65+0,65*0,4)*7,64				7,05
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110351-02-050	Rozebranie stropów płaskich typu Kleina o grubości płyty 1/2 cegły krotność= 1,00	m2	75,82
1. 75,82				75,82
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	58,00
1. 0,2*0,25*0,25*3+0,25*0,12*0,25*30+37,27+75,82*0,				58,00

1	2	3	4	5
	27			
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km krotność= 4,00	m3	58,00
	1. 58			58,00
9	wg nakładów rzeczowych AW-1-060	Utylizacja odpadów krotność= 1,00	m3	58,00
	1. 58			58,00

2. KONSTRUKCJA PODPARCIA DACHU

Kod CPV:

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110317-05-040	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - 2 ceowniki 220 krotność= 1,00	m	18,48
	1. 6,16*3			18,48
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110317-06-020	Obmurowanie końców belek. krotność= 1,00	szt	6,00
	1. 6			6,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110324-07-040	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1 X 1 cegły "na pełno". Zaprawa z wapna suchogaszzonego krotność= 1,00	m	17,28
	1. 17,28			17,28
13	wg nakładów rzeczowych AW-1-090	Zamocowanie słupów dachowych do belek stalowych śrubami M18, dospawanie przyłądek stalowych od spodu belek Rys.3 krotność= 1,00	kpl	3,00
	1. 3			3,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0535-01-050	Uzupełnienie pokryć dachowych po wyburzeniu kominów blachą dachówkową powlekaną krotność= 1,00	m2	0,92
	1. 0,6*0,52+0,54*0,65+0,65*0,4			0,92
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0541-01-050	Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy powlekaną płaskiej krotność= 1,00	m2	2,86
	1. 2,86			2,86

3. STROP LEKKI

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110317-05-040	<i>Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - dwuteowniki 160</i> <i>krotność= 1,00</i>	m	92,40
1. 6,16*15				92,40
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210410-01-050	<i>Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	75,82
1. 75,82				75,82
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210406-07-060	<i>Legary pomiędzy belkami stalowymi 10x10cm, rozstaw co 100 cm.</i> <i>krotność= 1,00</i>	m3	0,50
1. (3,0*4+3,0*4+2,5*4+3,9*4)*0,1*0,1				0,50
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210613-03-050	<i>Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho 15 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	75,82
1. 75,82				75,82
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0212011-01-050	<i>Okladziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. Rozstaw profili nośnych 60</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	75,82
1. 75,82				75,82
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211505-05-050	<i>Dwukrotne malowanie sufitu z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych farbą emulsyjną akrylową</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	75,82
1. 75,82				75,82