
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszcze Gacki
ADRES INWESTYCJI : Gmina Pińczów
Leszcze dz. nr 507/1, 515/10, 515/8, 515/7, 515/3, 82
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

KOSZTORYS						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszcze Gacki						
1	45316110-9	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Leszcze Gacki				
1	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km	0,27		
2	KNNR 5 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stanow.	6		
3	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup	1		
4	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup	5		
5	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.	6		
6	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km	0,285		
7	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt.	6		
8	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 63W	kpl.	6		
9	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.	6		
10	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	4		
11	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m	10		
12	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.	1		
13	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	1		
14	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt	1		
15		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl	1		
Razem dział: Budowa oświetlenia ulicznego w m.Leszcze Gacki						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszcze Gacki					
1	45316110-9	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszcze Gacki			
1	KNR 5-12	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
d.1	0101-02	0,27	km	0,27	
				RAZEM	0,270
2	KNNR 5	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stanow.		
d.1	1402-01	6	stanow.	6,00	
				RAZEM	6,000
3	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o	słup		
d.1	0903-01	długości do 10,5/4,3	słup	1,00	
		1		RAZEM	1,000
4	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o	słup		
d.1	0903-01	długości do 10,5/2,5	słup	5,00	
		5		RAZEM	5,000
5	KNR-W 5-10	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1	0802-07	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,000
6	KNR-W 5-10	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
d.1	0908-01	0,285	km	0,29	
				RAZEM	0,285
7	KNR-W 5-10	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
d.1	1004-03	6	szt	6,00	
				RAZEM	6,000
8	KNR-W 5-10	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED	kpl.		
d.1	1011-01	63W	kpl.	6,00	
		6		RAZEM	6,000
9	KNR-W 5-10	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napię-	kpl.		
d.1	0803-03	cia	kpl.	6,00	
		6		RAZEM	6,000
10	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.1	0605-08	4	m	4,00	
				RAZEM	4,000
11	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200	m		
d.1	0603-07	mm2)	m	10,00	
		10		RAZEM	10,000
12	KNR 5-10	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.1	0803-04	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-	pomiar.		
d.1	1202-01	pięcia	pomiar.	1,00	
		1		RAZEM	1,000
14	KNR 4-03	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
d.1	1202-01	1	szt	1,00	
				RAZEM	1,000
15		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
d.1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1