

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Jezdnia			
1	KNR 2-31	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi (834,00+41,00)*0,50*2	m ²		
d.1	1402-05		m ²	875,00	
				RAZEM	875,000
2	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (834,00+41,00)*4,50*0,10	m ³		
d.1	0107-01		m ³	393,75	
				RAZEM	393,750
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (834,00+41,00)*3,50	m ²		
d.1	0311-01		m ²	3062,50	
				RAZEM	3062,500
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (834,00+41,00)*3,50	m ²		
d.1	1004-07		m ²	3062,50	
				RAZEM	3062,500
5	KNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) (834,00+41,00)*3,50	m ²		
d.1	0309-01		m ²	3062,50	
				RAZEM	3062,500
2		Pobocza			
6	KNR 2-31	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszczeniu 8 cm (834,00+41,00)*0,50*2*0,08	m ³		
d.2	0107-01		m ³	70,00	
				RAZEM	70,000
7	KNR 2-31	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszczeniu 10 cm 3,50*1,00*0,10*7	m ³		
d.2	0107-01		m ³	2,45	
				RAZEM	2,450