
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI: Budowa oświetlenia ulicznego

ADRES INWESTYCJI: Mozgawa, Gmina Pińczów

NAZWA INWESTORA: Gmina Pińczów

ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	zł
PODATEK VAT:	() zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
SŁOWNIE:	zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pińczów

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pińczów						
1	45316110-9	Dobudowa linii w m.Maozgawa				
1 d.1	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km	0,151		
		przedmiar = 0,151 km				
2 d.1	KNNR 5 1402-03	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5/4,3 m	stanow.	1,000		
		przedmiar = 1,000 stanow.				
3 d.1	KNNR 5 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5/200 m	stanow.	3,000		
		przedmiar = 3,000 stanow.				
4 d.1	KNNR 5 0903-03	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 13.5/4,3 m	słup	1,000		
		przedmiar = 1,000 słup				
5 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5/200 m	słup	3,000		
		przedmiar = 3,000 słup				
6 d.1	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.	4,000		
		przedmiar = 4,000 szt.				
7 d.1	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm ²	km	0,151		
		przedmiar = 0,151 km				
8 d.1	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt	4,000		
		przedmiar = 4,000 szt				
9 d.1	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 50W	kpl.	4,000		
		przedmiar = 4,000 kpl.				
10 d.1	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.	4,000		
		przedmiar = 4,000 kpl.				
11 d.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III Krotność = 3	m	4,000		
		przedmiar = 4,000 m				
12 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.	1,000		
		przedmiar = 1,000 pomiar.				
13 d.1	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt	1,000		
		przedmiar = 1,000 szt				
Razem dział: Dobudowa linii w m.Maozgawa						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						