
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Utwardzenie placu przy budynku Remizy OSP w Kowali
ADRES INWESTYCJI: działka nr ewidencji 191/4
NAZWA INWESTORA: Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł
SŁOWNIE: zł

Utwardzenie terenu kostką brukową przy budynku OSP w Kowali
Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena (Wart. / Il.)	Wartość
KOSZTORYS: Utwardzenie terenu kostką brukową przy budynku OSP w Kowali						
1		Roboty ziemne				
1 d.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2	245,850		
		obmiar = 245,850 m2				
2 d.1	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III - z transportem i zagospodarowaniem nadmiaru urobku przez Wykonawcę robót.	m3	49,170		
		obmiar = 49,170 m3				
Razem dział: Roboty ziemne						
2		Podbudowy				
3 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	245,850		
		obmiar = 245,850 m2				
4 d.2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 8	m2	245,850		
		obmiar = 245,850 m2				
Razem dział: Podbudowy						
3		Elementy ulic				
5 d.3	KSNR 6 0403-05	Krawężniki betonowe "najazdowy" o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	21,500		
		obmiar = 21,500 m				
6 d.3	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	75,500		
		obmiar = 75,500 m				
7 d.3	KNR 2-31 0403-04 analogia	Palisada betonowa na ławie wys.60 cm.	m	3,000		
		obmiar = 3,000 m				
8 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m3	3,390		
		obmiar = 3,390 m3				
Razem dział: Elementy ulic						
4		Nawierzchnie				
9 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	254,850		
		obmiar = 254,850 m2				
Razem dział: Nawierzchnie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						