

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w remizie OSP  
ADRES INWESTYCJI : Kowala, gm. Pińczów, dz. nr 191/4  
INWESTOR : Gmina Pińczów  
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów  
BRANŻA : inżynierjno-budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Kuchnia</b>				
1 d.1	<b>KNR 4-02 0516-02</b>	Demontaż i ponowny montaż grzejnika	kpl.	1		
2 d.1	<b>KNR 4-01 0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	(5,56*2+4,06*2)*1,80 = 34,632		
3 d.1	<b>KNR 4-01 0348-02</b> analogia	Demontaż płyt g-k (płyty na stelażu)	m <sup>2</sup>	(5,56*2+4,06*2)*3,5+3,93*2,35+1,63*1,69-1,48*1,42-1,3*2,0 = 74,629		
4 d.1	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	3,93*2,35+1,63*1,69 = 11,990		
5 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	(5,56*2+4,06*2)*3,5-1,48*1,42-1,3*2,0 = 62,638		
6 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	3,93*2,35+1,63*1,69 = 11,990		
7 d.1	<b>KNR AT-43 0101-01</b>	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na ścianach (płyty G-K materiał inwestora)	m <sup>2</sup>	(5,56*2+4,06*2)*3,5-1,48*1,42-1,3*2,0 = 62,638		
8 d.1	<b>KNR AT-12 0202-02</b>	Okładziny sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej (płyty G-K materiał inwestora)	m <sup>2</sup>	3,93*2,35+1,63*1,69 = 11,990		
9 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	(5,56*2+4,06*2)*3,5-1,48*1,42-1,3*2,0 = 62,638		
10 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	3,93*2,35+1,63*1,69 = 11,990		
11 d.1	<b>NNRNKB 202 2013-04</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	(5,56*2+4,06*2)*1,5-1,48*1,42-1,3*2,0 = 24,158		
12 d.1	<b>NNRNKB 202 2015-04</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,93*2,35+1,63*1,69 = 11,990		
13 d.1	<b>KNR 2-02 0822-06</b>	Licowanie ścian płytkami	m <sup>2</sup>	(5,56+4,06+3,93+2,35)*2,0 = 31,800		
14 d.1	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m <sup>2</sup>	3,93*2,35+1,63*1,69 = 11,990		
15 d.1	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian	m <sup>2</sup>	(5,56*2+4,06*2)*1,5-1,48*1,42-1,3*2,0 = 24,158		
16 d.1	<b>KNR 2-02 1118-08</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	3,93*2,35+1,63*1,69 = 11,990		
17 d.1	<b>NNRNKB 202 1123-03</b> analogia	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m <sup>2</sup>	m	5,56+4,06+3,93+2,35+0,5 = 16,400		
<b>Razem dział: Kuchnia</b>						
<b>2</b>		<b>Powiększenie otworu drzwiowego</b>				
18 d.2	<b>KNR 4-01 0336-07</b>	WYKUCIE BRUZZD W ŚCIANIE DLA NADPROŻY STAŁOWYCH Z KSZTAŁTOWNIKÓW STAŁOWYCH IPE, jak w pozycji: "Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej"	m	1,9*2 = 3,800		
19 d.2	<b>KNR 4-01 0206-02</b>	WYKONANIE PODUSZEK BETONOWYCH , jak w pozycji: "Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m <sup>2</sup> przy głębok. ponad 10 cm"	szt.	4		
20 d.2	<b>KNR 4-01 0313-05</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz. belek stalowych I NP 200-260 mm	m	1,9*2 = 3,800		
21 d.2	<b>KNR 7-12 0204-01</b>	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>	2		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
22 d.2	<b>KNR 7-12 0213-01</b>	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>	poz.21 = 2,000		
23 d.2	<b>KNR 4-01 0705-01</b>	UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW MIĘDZY BELKĄ STALOWĄ A WYKUTĄ BRUZDĄ Z ZAPRAWY, jak w pozycji: "Wykon. pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow. ceglami lub dachówkami"	m	1,9*2 = 3,800		
24 d.2	<b>KNR 4-01 0211-10</b> <b>analogia</b>	WIERCENIE OTWORÓW I OBSADZENIE ŚCIĄGÓW STALOWYCH, jak w pozycji: "Wykucie otworów i obsadzenie kołków drewnianych"	szt.	3		
25 d.2	<b>KNR 4-01 0703-03</b>	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m	1,9*2 = 3,800		
26 d.2	<b>KNR 4-01 0704-01</b>	Powiekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	2,50		
27 d.2	<b>KNR 4-01 0704-03</b>	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	2,50		
28 d.2	<b>KNR-W 2-02 1040-02</b>	D6 (130x200 NETTO) DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE, ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ, jak w pozycji: "Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - otwory w drzwiach nawiew do kuchni	m <sup>2</sup>	1,30*2,00 = 2,600		
<b>Razem dział: Powiększenie otworu drzwiowego</b>						
3		<b>Instalacje</b>				
29 d.3	<b>KNR 2-17 0122-03</b> <b>analogia</b>	Wkład kominowy ze stali kwasoodpornej o dł ok. 6,0 m (przygotowanie odprowadzenia spalin z kotła gazowego)	m <sup>2</sup>	3,14*0,15* 0,15 = 0,071		
30 d.3	<b>kalk. własna</b>	Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej (wg. projektu od siany zewnętrznej zakończenie zaślepką, do przyłączenia pieca gazowego i kuchenki gazowej ) rura bez szwu łączonych przez spawanie do zasilenia kotła gazowego i kuchenki gazowej 4 - palnikowej - bez zakupu kotła	szt.	1		
31 d.3	<b>kalk. własna</b>	Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej pom. kuchni (wg. projektu)	szt.	1		
32 d.3	<b>kalk. własna</b>	Wykonanie instalacji C.O. wewnętrznej pomieszczenie kuchni i nowa część budynku (wg. projektu)	szt.	1		
33 d.3	<b>kalk. własna</b>	Wykonanie instalacji wody zimnej (pomieszczenie kuchni) (wg. projektu)	szt.	1		
34 d.3	<b>kalk. własna</b>	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej (pomieszczenie kuchni) (wg. projektu)	szt.	1		
35 d.3	<b>kalk. własna</b>	Wykonanie instalacji wentylacyjnej (pomieszczenie kuchni) (wg. projektu)	szt.	1		
36 d.3	<b>KNNR 4 0229-05</b>	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce wraz z wylewką i podejściem kanalizacyjnym	szt.	1		
<b>Razem dział: Instalacje</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Kuchnia</b>			
1	KNR 4-02 d.1 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		(5,56*2+4,06*2)*1,80	m <sup>2</sup>	34,63	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,632</b>
3	KNR 4-01 d.1 0348-02 analogia	Demontaż płyt g-k (płyty na stelażu)	m <sup>2</sup>		
		(5,56*2+4,06*2)*3,5+3,93*2,35+1,63*1,69-1,48*1,42-1,3*2,0	m <sup>2</sup>	74,63	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,629</b>
4	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		3,93*2,35+1,63*1,69	m <sup>2</sup>	11,99	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,990</b>
5	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		(5,56*2+4,06*2)*3,5-1,48*1,42-1,3*2,0	m <sup>2</sup>	62,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,638</b>
6	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		3,93*2,35+1,63*1,69	m <sup>2</sup>	11,99	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,990</b>
7	KNR AT-43 d.1 0101-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na ścianach (płyty G-K materiał inwestora)	m <sup>2</sup>		
		(5,56*2+4,06*2)*3,5-1,48*1,42-1,3*2,0	m <sup>2</sup>	62,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,638</b>
8	KNR AT-12 d.1 0202-02	Okładziny sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej (płyty G-K materiał inwestora)	m <sup>2</sup>		
		3,93*2,35+1,63*1,69	m <sup>2</sup>	11,99	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,990</b>
9	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		(5,56*2+4,06*2)*3,5-1,48*1,42-1,3*2,0	m <sup>2</sup>	62,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,638</b>
10	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		3,93*2,35+1,63*1,69	m <sup>2</sup>	11,99	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,990</b>
11	NNRNKB 202 d.1 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		(5,56*2+4,06*2)*1,5-1,48*1,42-1,3*2,0	m <sup>2</sup>	24,16	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,158</b>
12	NNRNKB 202 d.1 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		3,93*2,35+1,63*1,69	m <sup>2</sup>	11,99	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,990</b>
13	KNR 2-02 d.1 0822-06	Licowanie ścian płytkami	m <sup>2</sup>		
		(5,56+4,06+3,93+2,35)*2,0	m <sup>2</sup>	31,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,800</b>
14	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m <sup>2</sup>		
		3,93*2,35+1,63*1,69	m <sup>2</sup>	11,99	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,990</b>
15	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian	m <sup>2</sup>		
		(5,56*2+4,06*2)*1,5-1,48*1,42-1,3*2,0	m <sup>2</sup>	24,16	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,158</b>
16	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		3,93*2,35+1,63*1,69	m <sup>2</sup>	11,99	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,990</b>
17	NNRNKB 202 d.1 1123-03 analogia	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m		
		5,56+4,06+3,93+2,35+0,5	m	16,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,400</b>
<b>2</b>		<b>Powiększenie otworu drzwiowego</b>			
18	KNR 4-01 d.2 0336-07	WYKUCIE BRUZZ W ŚCIANIE DLA NADPROŻY STALOWYCH Z KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH IPE, jak w pozycji: "Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej"	m		
		1,9*2	m	3,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.2 0206-02	WYKONANIE PODUSZEK BETONOWYCH , jak w pozycji: "Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm" 4	szt. szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
20	KNR 4-01 d.2 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. belek stalowych I NP 200-260 mm 1,9*2	m m	3,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,800</b>
21	KNR 7-12 d.2 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
22	KNR 7-12 d.2 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
23	KNR 4-01 d.2 0705-01	UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW MIĘDZY BELKĄ STALOWĄ A WYKUTĄ BRUZDĄ Z ZAPRAWY, jak w pozycji: "Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami" 1,9*2	m m	3,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,800</b>
24	KNR 4-01 d.2 0211-10 analogia	WIERCENIE OTWORÓW I OBSADZENIE ŚCIĄGÓW STALOWYCH, jak w pozycji: "Wykucie otworów i obsadzenie kołków drewnianych" 3	szt. szt.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
25	KNR 4-01 d.2 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1,9*2	m m	3,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,800</b>
26	KNR 4-01 d.2 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 2,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
27	KNR 4-01 d.2 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 2,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
28	KNR-W 2-02 d.2 1040-02	D6 (130x200 NETTO) DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE CZĘŚCIOWO PRZESZKLONE, ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ, jak w pozycji: "Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - otwory w drzwiach nawiew do kuchni 1,30*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>
<b>3</b>		<b>Instalacje</b>			
29	KNR 2-17 d.3 0122-03 analogia	Wkład kominowy ze stali kwasoodpornej o dł ok. 6,0 m (przygotowanie odprowadzenia spalin z kotła gazowego) 3,14*0,15*0,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,07	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,071</b>
30	d.3 kalk. własna	Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej (wg. projektu od sciany zewnętrznej zakończenie zaślepką, do przyłączenia pieca gazowego i kuchenki gazowej ) rura bez szwu łączonych przez spawanie do zasilenia kotła gazowego i kuchenki gazowej 4 - palnikowej - bez zakupu kotła 1	szt. szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
31	d.3 kalk. własna	Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej pom. kuchni (wg. projektu) 1	szt. szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
32	d.3 kalk. własna	Wykonanie instalacji C.O. wewnętrznej pomieszczenie kuchni i nowa część budynku (wg. projektu) 1	szt. szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
33	d.3 kalk. własna	Wykonanie instalacji wody zimnej (pomieszczenie kuchni) (wg. projektu) 1	szt. szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
34	d.3 kalk. własna	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej (pomieszczenie kuchni) (wg. projektu) 1	szt. szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
35	d.3 kalk. własna	Wykonanie instalacji wentylacyjnej (pomieszczenie kuchni) (wg. projektu) 1	szt. szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.3	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce wraz z wy- lewką i podejściem kanalizacyjnym 1	szt. szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>