

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku wiejskiego w Szarbkowie  
ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 130/1, 130/2, obr. 0032 Szarbków, gm. Pińczów, woj. świętokrzyskie  
NAZWA INWESTORA: Gmina Pińczów  
ADRES INWESTORA: ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł  
PODATEK VAT: ( ) zł  
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł  
SŁOWNIE: zł

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE WYKOŃCZENIOWE				
1.1.1		STOLARKA OKIENNA				
d.1.1.1	KNNR 7 0701-04 z.o.3.4.	Demontaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,0 * 1,5 * 4 + 0,9 * 1,2 * 1 = 7,08		
Razem dział: STOLARKA OKIENNA						
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE WYKOŃCZENIOWE						
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2		ROBOTY KONSTRUKCYJNE				
2.1		ŚCIANKI DZIAŁOWE, UZUPEŁNIENIE ŚCIAN				
d.2.1	KNNR-W 3 0302-02	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich bloczkami z betonu komórkowego 49x24x24 cm (bloczki gipsowe materiał inwestora)	m <sup>3</sup>	3,26		
d.2.1	KNNR 2 0306-04	Ścianki z bloczków z betonu komórkowego o grubości 11,5 cm, wys. bloczka 20 cm (bloczki gipsowe materiał inwestora)	m <sup>3</sup>	4,69		
d.2.1	KNNR 2 0306-01	Ściany z bloczków z betonu komórkowego o grubości 17,5 cm (bloczki gipsowe materiał inwestora)	m <sup>3</sup>	2,43		
Razem dział: ŚCIANKI DZIAŁOWE, UZUPEŁNIENIE ŚCIAN						
2.2		POSADZKI NA GRUNCIE				
2.2.1		PODKŁADY				
d.2.2.1	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki	m <sup>3</sup>	(34,5 + 34,4) * 0,3 = 20,67		
d.2.2.1	KNNR 2 0603-01 analogia	ANALOGIA: Izolacje z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>	75,90		
d.2.2.1	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - na gruncie - beton C8/10	m <sup>3</sup>	9,11		
d.2.2.1	KNNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką zgrzewaną fi 4 co 15 cm (dołem i górą) stal AIIIIN Krotność = 2	m <sup>2</sup>	75,90		
Razem dział: PODKŁADY						
2.2.2		POSADZKI				
d.2.2.2	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa R=0,8	m <sup>2</sup>	75,90		
d.2.2.2	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome z płyt styropianowych - styropian podposadzkowy gr. 8 cm (lambda 036)	m <sup>2</sup>	poz.9 = 75,90		
d.2.2.2	KNNR 2 0604-01 analogia	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa R=0,8	m <sup>2</sup>	poz.9 = 75,90		
d.2.2.2	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m <sup>2</sup>	poz.9 = 75,90		
d.2.2.2	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	poz.9 = 75,90		
Razem dział: POSADZKI						
Razem dział: POSADZKI NA GRUNCIE						
2.3		KANAŁY WENTYLACYJNE				
d.2.3	KNNR-W 2-02 0128-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych 2-kanałowych	m	3,5 * 3 = 10,50		
d.2.3	KNNR-W 2-02 0128-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych 3-kanałowych	m	3,5 * 1 = 3,50		
Razem dział: KANAŁY WENTYLACYJNE						
2.4		NADPROŻA				
d.2.4	KNNR 3 0304-01	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem	m <sup>3</sup>	0,3 * 0,2 * 0,65 * 4 = 0,16		

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
17 d.2.4	KNNR 2 0306-06	Ułożenie nadproży prefabrykowanych - belka prefabrykowana szer. 11,5 cm	m	{dł. 250 cm} 2,5 * 10 = 25,00		
Razem dział: NADPROŻA						
2.5		SUFITY				
Razem dział: SUFITY						
Razem dział: ROBOTY KONSTRUKCYJNE						
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE				
3.1		STOLARKA I ŚLUSARKA				
3.1.1		OKNA				
18 d.3.1.1	KNR 0-19 1023-12 analogia	Okno dwuskrzydłowe rozwierno-uchylne U <sub>max</sub> =1,1W/m <sup>2</sup> K (specyfikacja zgodnie z dokumentacją) z obróbką osadzenia - zakup, dostawa i montaż w istniejących otworach	m <sup>2</sup>	{O1} 1,8 * 1,5 * 2 = 5,40		
19 d.3.1.1	KNR 0-19 1023-12 analogia	Okno jednoskrzydłowe uchylne U <sub>max</sub> =1,1W/m <sup>2</sup> K (specyfikacja zgodnie z dokumentacją) z obróbką osadzenia - zakup, dostawa i montaż w istniejących otworach	m <sup>2</sup>	4,08		
20 d.3.1.1	KNR 0-19 1023-12 analogia	Okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne U <sub>max</sub> =1,1W/m <sup>2</sup> K (specyfikacja zgodnie z dokumentacją) z obróbką osadzenia - zakup, dostawa i montaż w istniejących otworach	m <sup>2</sup>	{poddasze } 0,9 * 1,6 * 2 = 2,88		
Razem dział: OKNA						
3.1.2		DRZWI				
21 d.3.1.2	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.	7,00		
Razem dział: DRZWI						
Razem dział: STOLARKA I ŚLUSARKA						
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						