
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bogucice Pierwsze
ADRES INWESTYCJI : Gmina Pińczów
Bogucice Pierwsze dz. nr 201, 202
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KOSZTORYS

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|--------------------|--|--------------|-------|------------|---------|
| Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bogucice Pierwsze | | | | | | |
| 1 | 45316110-9 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bogucice Pierwsze | | | | |
| 1 | KNR 5-12 0101-02 | Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym | km | 0,250 | | |
| 2 | KNNR 5 1402-01 | Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10,5 m | stanow. | 6 | | |
| 3 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3 | słup | 2 | | |
| 4 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5 | słup | 4 | | |
| 5 | KNR-W 5-10 0802-07 | Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia | szt. | 8 | | |
| 6 | KNR-W 5-10 0908-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm ² | km | 0,265 | | |
| 7 | KNR-W 5-10 1004-03 | Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi | szt. | 6 | | |
| 8 | KNR-W 5-10 1011-01 | Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40,5W | kpl. | 6 | | |
| 9 | KNR-W 5-10 0803-03 | Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia | kpl. | 6 | | |
| 10 | KNNR 5 0605-08 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 4 | | |
| 11 | KNNR 5 0603-07 | Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²) | m | 10 | | |
| 12 | KNR 5-10 0803-04 | Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia | kpl. | 1 | | |
| 13 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 1 | | |
| 14 | KNR 4-03 1202-01 | Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A. | szt | 1 | | |
| 15 | | Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna | kpl | 1 | | |
| Razem dział: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bogucice Pierwsze | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

| PRZEDMIAR | | | | | |
|--|-------------------|---|---------|--------------|---------------|
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bogucice Pierwsze | | | | | |
| 1 | 45316110-9 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bogucice Pierwsze | | | |
| 1 | KNR 5-12 | Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym | km | | |
| d.1 | 0101-02 | 0,250 | km | 0,25 | |
| | | | | RAZEM | 0,250 |
| 2 | KNNR 5 | Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m | stanow. | | |
| d.1 | 1402-01 | 6 | stanow. | 6,00 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 3 | KNNR 5 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o | słup | | |
| d.1 | 0903-01 | długości do 10,5/4,3 | słup | 2,00 | |
| | | 2 | | RAZEM | 2,000 |
| 4 | KNNR 5 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o | słup | | |
| d.1 | 0903-01 | długości do 10,5/2,5 | słup | 4,00 | |
| | | 4 | | RAZEM | 4,000 |
| 5 | KNR-W 5-10 | Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia | szt. | | |
| d.1 | 0802-07 | 8 | szt. | 8,00 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 6 | KNR-W 5-10 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2 | km | | |
| d.1 | 0908-01 | 0,265 | km | 0,27 | |
| | | | | RAZEM | 0,265 |
| 7 | KNR-W 5-10 | Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi | szt | | |
| d.1 | 1004-03 | 6 | szt | 6,00 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 8 | KNR-W 5-10 | Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED | kpl. | | |
| d.1 | 1011-01 | 40,5W | kpl. | 6,00 | |
| | | 6 | | RAZEM | 6,000 |
| 9 | KNR-W 5-10 | Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia | kpl. | | |
| d.1 | 0803-03 | 6 | kpl. | 6,00 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 10 | KNNR 5 | Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | | |
| d.1 | 0605-08 | 4 | m | 4,00 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 11 | KNNR 5 | Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 | m | | |
| d.1 | 0603-07 | mm2) | m | 10,00 | |
| | | 10 | | RAZEM | 10,000 |
| 12 | KNR 5-10 | Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia | kpl. | | |
| d.1 | 0803-04 | 1 | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 13 | KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | | |
| d.1 | 1202-01 | 1 | pomiar. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 14 | KNR 4-03 | Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A. | szt | | |
| d.1 | 1202-01 | 1 | szt | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 15 | | Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna | kpl | | |
| d.1 | | 1 | kpl | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1 |