

KO - Remont drogi gminnej w Aleksandrowie KI

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm 160,00*3,00	m ² m ²	480,00	
				RAZEM	480,000
2	KNR 2-31 1402-05	Scinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. 100,00*0,50*2	m ² m ²	100,00	
				RAZEM	100,000
3	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - remont drogi 260,00*3,00*0,10	m ³ m ³	78,00	
				RAZEM	78,000