
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w Skrzypowie
ADRES INWESTYCJI : Skrzypów gm. Pińczów, działki nr ewid. 352
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
BRANŻA : drogową

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

KOSZTORYS						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Jezdnia				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przez geodetę uprawnionego przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,310		
2 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km, wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m ²	310,000		
3 d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m ³	199,950		
4 d.1	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m ² z wbudowaniem mechanicznym	t	76,725		
5 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1023,000		
6 d.1	KNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścierna)	m ²	1023,000		
Razem dział: Jezdnia						
2		Pobocza				
7 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m ³	18,600		
8 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m ³	5,250		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Jezdnia			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przez geodetę uprawnionego przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 310,0/1000	km km	0,31	
				RAZEM	0,310
2 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 310,00*0,50*2	m ² m ²	310,00	
				RAZEM	310,000
3 d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm 310,00*4,30*0,15	m ³ m ³	199,95	
				RAZEM	199,950
4 d.1	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa w ilości 75kg/m ² z wbudowaniem mechanicznym 310,00*3,30*0,075	t t	76,73	
				RAZEM	76,725
5 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 310,00*3,30	m ² m ²	1023,00	
				RAZEM	1023,000
6 d.1	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 310,00*3,30	m ² m ²	1023,00	
				RAZEM	1023,000
2		Pobocza			
7 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm 310,00*0,50*2*0,06	m ³ m ³	18,60	
				RAZEM	18,600
8 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm 3,50*1,50*0,10*10	m ³ m ³	5,25	
				RAZEM	5,250