
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Prace restauratorskie przy budynku stacji waskotorowej w Pińczowie
ADRES INWESTYCJI : ul. 3 Maja 21
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3-Maja 10, 28-400 Pińczów

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1.1		Skucie tynków zewnętrznych do warstwy kamienia konstrukcyjnego;				
d.1.1	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - rury spustowe do ponownego montażu	m	20,400		
d.1.1	KNR-W 4-01 0701-06	Odbicie tynków - zgodnie z dokumentacją projektową.	m ²	217,281		
Razem dział: Skucie tynków zewnętrznych do warstwy kamienia konstrukcyjnego;						
1.2		Demontaż istniejącej stolarki okiennej zewnętrznej;				
d.1.2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - zgodnie z dokumentacją projektową.	m ²	45,140		
Razem dział: Demontaż istniejącej stolarki okiennej zewnętrznej;						
1.3		Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej;				
d.1.3	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - zgodnie z dokumentacją projektową.	m ²	19,283		
Razem dział: Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej;						
1.4		Pozostałe				
d.1.4	KNR 19-01 0116-04 Wyliczenie ilości robót:	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z parteru	m ³	8,691		
d.1.4	KNR 19-01 0118-13 Wyliczenie ilości robót:	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowładowniczymi, odległość 1·km	m ³	8,690		
d.1.4	Kalkulacja indywidualna Wyliczenie ilości robót:	Przyjęcie gruzu na składowisko	t	11,297		
Razem dział: Pozostałe						
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Prace budowlane związane z modernizacją:				
2.1		Wykonanie nowych tynków zewnętrznych wapiennych bez wygładzania powierzchni;				
d.2.1	KNR 4-01 0308-06 analogia	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z kamienia	m ²	21,728		
d.2.1	KNR 19-01 0807-01 (1) Wyliczenie ilości robót:	Wykonanie tynków renowacyjnych zewnętrznych - zgodnie z dokumentacją projektową.	m ²	217,281		
d.2.1	KNR 19-01 1302-01 Wyliczenie ilości robót:	Malowanie 2-krotnie tynków zewnętrznych - zgodnie z dokumentacją projektową.	m ²	217,281		
d.2.1	KNR-W 2-02 0527-02 (1) Wyliczenie ilości robót:	Rury spustowe z blachy - materiał z robiórki - zgodnie z dokumentacją projektową.	m	20,400		
d.2.1	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku - parapety zewnętrzne	m ²	29,700		
Razem dział: Wykonanie nowych tynków zewnętrznych wapiennych bez wygładzania powierzchni;						
2.2		Rekonstrukcja drewnianych mieczy podpierających okap wokół budynku, według zachowanych mieczy przy południowo-zachodnim i południowo-wschodnim narożniku budynku;				
d.2.2	KNR 19-01 0405-08 Wyliczenie ilości robót: Razem	Wymiana elementów konstrukcyjnych miecze - demontaż i ponowny montaż istniejących mieczy - zgodnie z dokumentacją projektową.	m	28,000		
Razem dział: Rekonstrukcja drewnianych mieczy podpierających okap wokół budynku, według zachowanych mieczy przy południowo-zachodnim i południowo-wschodnim narożniku budynku;						
2.3		Stolarka okienna i drzwiowa				
d.2.3	KNR-W 2-02 1006-03 Wyliczenie ilości robót:	Okna i drzwi balkonowe drewniane 1-ramowe użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, do 2,0·m ² - zgodnie z dokumentacją projektową.	m ²	45,140		
d.2.3	KNR-W 2-02 1025-02 Wyliczenie ilości robót:	Ościeżnice stalowe dla drzwi - zgodnie z dokumentacją projektową.	szt	14,000		
d.2.3	KNR-W 2-02 1026-03 (1) Wyliczenie ilości robót: Dp.03	Skrzydła drzwiowe drewniane, skrzydła pełne EI30 - zgodnie z dokumentacją projektową.	m ²	2,050		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17 d.2.3	KNR-W 2-02 1026-03 (1) Wy- liczenie ilości robót:	Skrzydła drzwiowe drewniane zew. - zgodnie z dokumentacją projektową.	m ²	19,283		
18 d.2.3	KNR-W 2-02 1026-03 (1) Wy- liczenie ilości robót:	Skrzydła drzwiowe drewniane wew. - zgodnie z dokumentacją projektową.	m ²	13,940		
Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa						
Razem dział: Prace budowlane związane z modernizacją:						
3	Roboty pozostałe					
19 d.3	KNR 2-01 0122- 01 analogia	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt	1,000		
Razem dział: Roboty pozostałe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1.1		Skucie tynków zewnętrznych do warstwy kamienia konstrukcyjnego;			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - rury spustowe do ponownego montażu 20,400	m m	20,40	
				RAZEM	20,400
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0701-06	Odbicie tynków - zgodnie z dokumentacją projektową. 217,281	m ² m ²	217,28	
				RAZEM	217,281
1.2		Demontaż istniejącej stolarki okiennej zewnętrznej;			
3 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - zgodnie z dokumentacją projektową. 45,14	m ² m ²	45,14	
				RAZEM	45,140
1.3		Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej;			
4 d.1.3	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - zgodnie z dokumentacją projektową. 19,283	m ² m ²	19,28	
				RAZEM	19,283
1.4		Pozostałe			
5 d.1.4	KNR 19-01 0116-04 Wyliczenie ilości robót:	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z parteru 217,28*0,04	m ³ m ³	8,69	
				RAZEM	8,691
6 d.1.4	KNR 19-01 0118-13 Wyliczenie ilości robót:	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi, odległość 1·km 8,69	m ³ m ³	8,69	
				RAZEM	8,690
7 d.1.4	Kalkulacja indywidualna Wyliczenie ilości robót:	Przyjęcie gruzu na składowisko 8,69*1,30	t t	11,30	
				RAZEM	11,297
2		Prace budowlane związane z modernizacją:			
2.1		Wykonanie nowych tynków zewnętrznych wapiennych bez wygładzania powierzchni;			
8 d.2.1	KNR 4-01 0308-06 analogia	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z kamienia 217,281*10%	m ² m ²	21,73	
				RAZEM	21,728
9 d.2.1	KNR 19-01 0807-01 (1) Wyliczenie ilości robót:	Wykonanie tynków renowacyjnych zewnętrznych - zgodnie z dokumentacją projektową. 217,281	m ² m ²	217,28	
				RAZEM	217,281
10 d.2.1	KNR 19-01 1302-01 Wyliczenie ilości robót:	Malowanie 2-krotnie tynków zewnętrznych - zgodnie z dokumentacją projektową. 217,281	m ² m ²	217,28	
				RAZEM	217,281
11 d.2.1	KNR-W 2-02 0527-02 (1) Wyliczenie ilości robót:	Rury spustowe z blachy - materiał z robiórki - zgodnie z dokumentacją projektową. 20,400	m m	20,40	
				RAZEM	20,400
12 d.2.1	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku - parapety zewnętrzne 29,70	m ² m ²	29,70	
				RAZEM	29,700
2.2		Rekonstrukcja drewnianych mieczy podpierających okap wokół budynku, według zachowanych mieczy przy południowo-zachodnim i południowo-wschodnim narożniku budynku;			
13 d.2.2	KNR 19-01 0405-08 Wyliczenie ilości robót: Razem	Wymiana elementów konstrukcyjnych mieczy - demontaż i ponowny montaż istniejących mieczy - zgodnie z dokumentacją projektową. 28,000	m m	28,00	
				RAZEM	28,000
2.3		Stolarka okienna i drzwiowa			

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.2.3	KNR-W 2-02 1006-03 Wyliczenie ilości robót:	Okna i drzwi balkonowe drewniane 1-ramowe użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, okna, do 2,0·m2 - zgodnie z dokumentacją projektową.	m ²		
		45,14	m ²	45,14	
				RAZEM	45,140
15 d.2.3	KNR-W 2-02 1025-02 Wyliczenie ilości robót:	Ościeżnice stalowe dla drzwi - zgodnie z dokumentacją projektową.	szt		
		14,000	szt	14,00	
				RAZEM	14,000
16 d.2.3	KNR-W 2-02 1026-03 (1) Wyliczenie ilości robót: Dp.03	Skrzydła drzwiowe drewniane, skrzydła pełne EI30 - zgodnie z dokumentacją projektową.	m ²		
		2,050	m ²	2,05	
				RAZEM	2,050
17 d.2.3	KNR-W 2-02 1026-03 (1) Wyliczenie ilości robót:	Skrzydła drzwiowe drewniane zew. - zgodnie z dokumentacją projektową.	m ²		
		19,283	m ²	19,28	
				RAZEM	19,283
18 d.2.3	KNR-W 2-02 1026-03 (1) Wyliczenie ilości robót:	Skrzydła drzwiowe drewniane wew. - zgodnie z dokumentacją projektową.	m ²		
		13,940	m ²	13,94	
				RAZEM	13,940
3		Roboty pozostałe			
19 d.3	KNR 2-01 0122-01 analogia	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,000