

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pińczów

ADRES INWESTYCJI: Gmina Pińczów:  
Stara Zagość

NAZWA INWESTORA: Gmina Pińczów

ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 10  
28-400 Pińczów

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	zł
PODATEK VAT:	( ) zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
SŁOWNIE:	zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pińczów  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pińczów</b>						
<b>1</b>	<b>45316110-9</b>		<b>Oświetlenie Stara Zagość</b>			
1	KNR 5-12		Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
d.1	0101-02		0,107	km	0,107	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,107</b>
2	KNNR 5		Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
d.1	1402-01		3	stan ow.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
3	KNNR 5		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup		
d.1	0903-01		1	słup	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	KNNR 5		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup		
d.1	0903-01		2	słup	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
5	KNR-W 5-10		Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1	0802-07		3	szt.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
6	KNR-W 5-10		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS <sub>n</sub> 2x25 mm <sup>2</sup>	km		
d.1	0908-01		0,107	km	0,107	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,107</b>
7	KNR-W 5-10		Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt.		
d.1	1004-03		3	szt.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
8	KNR-W 5-10		Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40W	kpl.		
d.1	1011-01		3	kpl.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
9	KNR-W 5-10		Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.1	0803-03		3	kpl.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
10	KNNR 5		Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.1	0605-08		4	m	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
11	KNNR 5		Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> )	m		
d.1	0603-07		10	m	10,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
12	KNR 5-10		Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.1	0803-04		1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13	KNR 4-03		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
d.1	1202-01		1	pomi ar.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pińczów  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 4-03 1202-01		Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
15 d.1			Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl		
			1	kpl	1	
					RAZEM	<b>1</b>

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pińczów  
Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pińczów</b>						
<b>1</b>	<b>45316110-9</b>	<b>Oświetlenie Stara Zagość</b>				
1 d.1	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km	0,107		
2 d.1	KNNR 5 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.	3,000		
3 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/4,3	słup	1,000		
4 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10,5/2,5	słup	2,000		
5 d.1	KNR-W 5- 10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.	3,000		
6 d.1	KNR-W 5- 10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm <sup>2</sup>	km	0,107		
7 d.1	KNR-W 5- 10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt	3,000		
8 d.1	KNR-W 5- 10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40W	kpl.	3,000		
9 d.1	KNR-W 5- 10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.	3,000		
10 d.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	4,000		
11 d.1	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> )	m	10,000		
12 d.1	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.	1,000		
13 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.	1,000		
14 d.1	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt	1,000		
15 d.1		Kalkulacja własna - Obsługa geodezyjna	kpl	1		
Razem dział: Oświetlenie Stara Zagość						
<b>Kosztorys netto</b>						
<b>VAT 23%</b>						
<b>Kosztorys brutto</b>						