
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Budowa garażu przy remizie OSP
ADRES INWESTYCJI: Skowonno Dolne, dz. nr ewid. 284
NAZWA INWESTORA: Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł
PODATEK VAT: () zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł
SŁOWNIE: zł

BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO - Skowronno Dolne

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO - Skowronno Dolne						
1	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE				
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	12,00 * 11,00 = 132,000		
2 d.1	KNR 2-01 0212-03	Wykopy i przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	12,00 * 11,00 * 0,15 + 12,50 * 4,00 * 1,50 * 0,50 + 22,50 * 4,00 * 1,50 * 0,50 * 0,50 = 91,050		
3 d.1	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III pod ławy i stopy fundamentowe z rozkopami na odkład	m3	0,80 * (12,00 * 2,00 + 11,00 * 2,00) * 1,00 = 36,800		
4 d.1	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów ziemią z ubiciem wastwami w gruntach kat.III	m3	(0,20 * 0,30 * 12,00 * 2 + 0,20 * 0,30 * 11,00 * 2) * 2 + (0,28 * 12,00 * 2 + 0,28 * 11,00 * 2) * 1,00 * 2 + 1,00 * 1,00 * 12,00 = 43,280		
5 d.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	91,05 + 36,80 = 127,850		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
2	ŁAWY, STOPY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE					
6 d.2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe z betonu B-10 na podłożu gruntowym pod stopy fundamentowe	m3	0,80 * (12,00 + 11,00) * 2 * 0,05 + 0,4 * 22,50 * 0,05 = 2,290		
7 d.2	KNR 2-02 0204-08	Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 z betonu B-20- z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,60 * 0,60 * 0,30 * 10 = 1,080		
8 d.2	KNR 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe z betonu B-20, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,40 * [(3,64 * 4 + 3,16 * 2 + 0,9 * 2 + 3,14 * 2 + 2,60 * 2 + 4,24) * 0,3] + 0,40 * 0,30 * 22,50 = 7,308		
9 d.2	KNR-W 2-02 0101-06	Ściany fundamentowe GRUBOSCI 24 CM z bloczków betonowych 24X38X12 na zaprawie cementowej M8	m3	9,854		

BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO - Skowronno Dolne

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
10 d.2	KNR-W 2-02 0211-02	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych dwustronnie deskowane z betonu B20	m3	0,24 * 0,24 * 1,00 * 10 + 0,24 * 0,24 * 2,50 * 4 = 1,152		
11 d.2	KNR-W 2-02 0207-01 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 24 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	5,126		
12 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t	((11,48 * 2 * 4 + 10,48 * 2 * 4 + 22,50 * 4 + 0,55 * 10 * 10 + 123,04) * 0,888 + (2,25 * 10 * 4 + 3,7 * 4 * 4) * 1,21) / 1000 = 0,575		
13 d.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm - strzemiona	t	((150 * 1,10 + 160 * 0,94 + 138 * 1,52) * 0,222) / 1000 = 0,117		
Razem dział: ŁAWY, STOPY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE						
3		IZOLACJE				
14 d.3	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa Dysperbit	m2	0,60 * 0,30 * 20 * 0,10 * 0,30 * 40 + (11,48 * 10,48 * 2) * 1,0 + 11,48 * 2,50 + (11,0 * 2 + 10,0 * 2) * 1,0 + (2,50 + 1,0) * 0,50 * 22,50 * 2 = 394,391		
15 d.3	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następną warstwa Dysperbit	m2	158,730		
16 d.3	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco pod ławami fundamentowymi i stopami oraz w poziomie stanu zerowego	m2	0,60 * 0,60 * 10 + 3,74 * 8 * 0,25 + 3,52 * 4 * 0,25 + 2,70 * 2 * 0,25 + 4,60 * 0,25 + 1,0 * 0,25 * 2 + 3,50 * 2 * 0,25 + 0,52 * 0,25 + 0,25 * 22,50 = 25,105		
Razem dział: IZOLACJE						

BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO - Skowronno Dolne

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
4		ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY				
17 d.4	KNP 02 0318 -04.03	Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy - po zakończonych robotach - siatka metalowa (leśna) + tablice ostrzegawcze	m	10,48 * 2 + 11,48 * 2 = 43,920		
Razem dział: ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						