
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6

Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi na działce 118 w Młodzawach Dużych

ADRES INWESTYCJI: Młodzawy Duże dz. nr ewid. 118

NAZWA INWESTORA: Gmina Pińczów

ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

BRANŻE: drogowa

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Jezdnia				
1 d.1	KNR 2-31 1402 -05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m2	370,00 * 0,50 * 2 = 370,000		
2 d.1	KNR 2-31 0107 -02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m3	370,00 * 3,60 * 0,15 + 50,00 * 0,10 = 204,800		
3 d.1	KNR 2-31 0311 -01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	370,00 * 3,00 + 50,00 = 1 160,000		
4 d.1	KNR 2-31 1004 -07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	370,00 * 3,00 + 50,00 = 1 160,000		
5 d.1	KNNR 6 0309- 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	370,00 * 3,00 + 50,00 = 1 160,000		
Razem dział: Jezdnia						
2		Pobocza				
6 d.2	KNR 2-31 0107 -01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 10 cm	m3	370,00 * 0,30 * 2 * 0,10 = 22,200		
7 d.2	KNR 2-31 0107 -01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m3	3,50 * 1,50 * 0,10 * 2 = 1,050		
Razem dział: Pobocza						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1					
Jezdnia					
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m2		
		370,00 * 0,50 * 2	m2	370,000	
				RAZEM	370,000
2 d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m3		
		370,00 * 3,60 * 0,15 + 50,00 * 0,10	m3	204,800	
				RAZEM	204,800
3 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2		
		370,00 * 3,00 + 50,00	m2	1 160,000	
				RAZEM	1 160,000
4 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		370,00 * 3,00 + 50,00	m2	1 160,000	
				RAZEM	1 160,000
5 d.1	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		370,00 * 3,00 + 50,00	m2	1 160,000	
				RAZEM	1 160,000
2					
Pobocza					
6 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 10 cm	m3		
		370,00 * 0,30 * 2 * 0,10	m3	22,200	
				RAZEM	22,200
7 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m3		
		3,50 * 1,50 * 0,10 * 2	m3	1,050	
				RAZEM	1,050