
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Pałęki w Pińczowie, na dz. nr ewid.: 320/4 obr. 05 oraz 28/1, 38/8, 38/7, 38/6, 38/4 obr. 12 od km 0+000 do km 0+240, dł. 240m
ADRES INWESTYCJI : Pińczów, gm. Pińczów
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Przebudowa ul. Pałęki w Pińczowie, na dz. nr ewid.320_4 obr. 05 oraz 28_1, 38_8, 38_7, 38_6, 38_4 obr. 12 od km 0+000 do km 0+240, dł. 240m

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Jezdnia	
1.1	Rozbiórki	
1.2	Podbudowy	
1.3	Elementy ulic	
1.4	Nawierzchnie	
1.5	Roboty wykończeniowe	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Przebudowa ul. Pałęki w Pińczowie, na dz. nr ewid.320_4 obr. 05 oraz 28_1, 38_8, 38_7, 38_6, 38_4 obr. 12 od km 0+000 do km 0+240, dł. 240m

KOSZTORYS						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Jezdnia				
1.1		Rozbiórki				
1 d.1.1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²	1412,000		
2 d.1.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z trylinki gr 16 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1412,000		
3 d.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	1412,000		
4 d.1.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wraz ułożeniem kostki na paletach. W cenie należy uwzględnić koszt palet po stronie Wykonawcy.	m ²	434,000		
5 d.1.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	476,000		
6 d.1.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	21,420		
7 d.1.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	150,000		
8 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	305,620		
Razem dział: Rozbiórki						
1.2		Podbudowy				
9 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1412,000		
10 d.1.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1487,000		
Razem dział: Podbudowy						
1.3		Elementy ulic				
11 d.1.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	21,420		
12 d.1.3	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	476,000		
13 d.1.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	173,000		
14 d.1.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych z ich wymianą	szt.	2,000		
Razem dział: Elementy ulic						
1.4		Nawierzchnie				
15 d.1.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia i zjazdu	m ²	1412,000		
16 d.1.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki	m ²	509,000		
Razem dział: Nawierzchnie						
1.5		Roboty wykończeniowe				
17 d.1.5	kalk. własna	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 120cm wysokości i szerokości 180cm	kpl	1,000		
18 d.1.5	kalk. własna	Montaż lampek lub świecących kostek brukowych ledowych - 90 szt. lampek lub kostek świecących; 22 zasilaczy i sterowników, kabla 5x2,5mm2 dł. 486mb, rur osłonowych 50mb	kpl	1,000		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Razem dział: Jezdnia						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Przebudowa ul. Pałęki w Pińczowie, na dz. nr ewid.320_4 obr. 05 oraz 28_1, 38_8, 38_7, 38_6, 38_4 obr. 12 od km 0+000 do km 0+240, dł. 240m

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Jezdnia			
1.1		Rozbiórki			
1 d.1.1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 1412,00	m ² m ²	 1412,00	
				RAZEM	1412,000
2 d.1.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z trylinki gr 16 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1412,00	m ² m ²	 1412,00	
				RAZEM	1412,000
3 d.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1412,00	m ² m ²	 1412,00	
				RAZEM	1412,000
4 d.1.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wraz ułożeniem kostki na paletach. W cenie należy uwzględnić koszt palet po stronie Wykonawcy. 434,00	m ² m ²	 434,00	
				RAZEM	434,000
5 d.1.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 476,00	m m	 476,00	
				RAZEM	476,000
6 d.1.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 476,00*0,045	m ³ m ³	 21,42	
				RAZEM	21,420
7 d.1.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 150,00	m m	 150,00	
				RAZEM	150,000
8 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 1412,00*0,04+1412,00*0,16+476,00*0,15*0,3+150,00*0,06*0,20	m ³ m ³	 305,62	
				RAZEM	305,620
1.2		Podbudowy			
9 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1412,00	m ² m ²	 1412,00	
				RAZEM	1412,000
10 d.1.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1412,00+75,00	m ² m ²	 1487,00	
				RAZEM	1487,000
1.3		Elementy ulic			
11 d.1.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 476,00*0,045	m ³ m ³	 21,42	
				RAZEM	21,420
12 d.1.3	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 476,00	m m	 476,00	
				RAZEM	476,000
13 d.1.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 173,00	m m	 173,00	
				RAZEM	173,000
14 d.1.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych z ich wymianą 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,000
1.4		Nawierzchnie			
15 d.1.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia i zjazdy 1412,00	m ² m ²	 1412,00	
				RAZEM	1412,000
16 d.1.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki 509,00	m ² m ²	 509,00	
				RAZEM	509,000
1.5		Roboty wykończeniowe			
17 d.1.5	kalk. własna 1	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 120cm wysokości i szerokości 180cm 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,000

Przebudowa ul. Pałęki w Pińczowie, na dz. nr ewid.320_4 obr. 05 oraz 28_1, 38_8, 38_7, 38_6, 38_4 obr. 12 od km 0+000 do km 0+240, dł. 240m

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	d.1.5 kalk. własna	Montaż lampek lub świecących kostek brukowych ledowych - 90 szt. lampek lub kostek świecących; 22 zasilaczy i sterowników, kabla 5x2,5mm ² dł. 486mb, rur osłonowych 50mb	kpl		
		1,00	kpl	1,00	
				RAZEM	1,000