
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Pałęki w Pińczowie, na dz. nr ewid.: 320/4 obr. 05 oraz 28/1, 38/8, 38/7, 38/6, 38/4 obr. 12 od km 0+000 do km 0+240, dł. 240m
ADRES INWESTYCJI : Pińczów, gm. Pińczów
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Jezdnia	
1.1	Rozbiórki	
1.2	Podbudowy	
1.3	Elementy ulic	
1.4	Nawierzchnie	
1.5	Roboty wykończeniowe	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

KO-Przebudowa ul. Pałki w Pińczowie, na dz. nr ewid.320_4 obr. 05 oraz 28_1, 38_8, 38_7, 38_6, 38_4 obr. 12 od km 0+000 do km 0+240, dł. 240m

KOSZTORYS						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Jezdnia				
1.1		Rozbiórki				
1 d.1.1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²	1324,000		
2 d.1.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z trylinki gr 16 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1402,390		
3 d.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	1511,390		
4 d.1.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wraz ułożeniem kostki na paletach. W cenie należy uwzględnić koszt palet po stronie Wykonawcy.	m ²	841,190		
5 d.1.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	497,000		
6 d.1.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	22,365		
7 d.1.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	485,000		
8 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	315,355		
Razem dział: Rozbiórki						
1.2		Podbudowy				
9 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1402,390		
10 d.1.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1433,000		
Razem dział: Podbudowy						
1.3		Elementy ulic				
11 d.1.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	22,365		
12 d.1.3	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	497,000		
13 d.1.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	485,000		
14 d.1.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych z wymianą studni i krat	szt.	4,000		
Razem dział: Elementy ulic						
1.4		Nawierzchnie				
15 d.1.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia i zjazdu	m ²	1402,790		
16 d.1.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub na kruszywie o frakcji 2-8 mm - chodniki	m ²	841,190		
Razem dział: Nawierzchnie						
1.5		Roboty wykończeniowe				
17 d.1.5	kalk. własna	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 120cm wysokości i szerokości 180cm	kpl	1,000		
18 d.1.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	1,000		
19 d.1.5	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	2,000		
20 d.1.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² - demontaż i ponowny montaż - 4 szt. bez kosztów znaków i słupków	szt.	6,000		
21 d.1.5	kalk. własna	Montaż lampek lub świecących kostek brukowych ledowych - 94 szt. lampek lub kostek świecących; 22 zasilacze i sterowniki, kabla 5x2,5mm ² dł. 486mb, rur osłonowych 50mb	kpl	1,000		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Razem dział: Jezdnia						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Jezdnia			
1.1		Rozbiórki			
1 d.1.1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm 1324,00	m ² m ²	 1324,00	
				RAZEM	1324,000
2 d.1.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z trylinki gr 16 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1402,39	m ² m ²	 1402,39	
				RAZEM	1402,390
3 d.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1511,39	m ² m ²	 1511,39	
				RAZEM	1511,390
4 d.1.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wraz ułożeniem kostki na paletach. W cenie należy uwzględnić koszt palet po stronie Wykonawcy. 841,19	m ² m ²	 841,19	
				RAZEM	841,190
5 d.1.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 497,00	m m	 497,00	
				RAZEM	497,000
6 d.1.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 497,00*0,045	m ³ m ³	 22,37	
				RAZEM	22,365
7 d.1.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 485,00	m m	 485,00	
				RAZEM	485,000
8 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 1324,00*0,04+1324,00*0,16+497,00*0,15*0,3+485,00*0,06*0,20+22,37	m ³ m ³	 315,36	
				RAZEM	315,355
1.2		Podbudowy			
9 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1402,39	m ² m ²	 1402,39	
				RAZEM	1402,390
10 d.1.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1433,00	m ² m ²	 1433,00	
				RAZEM	1433,000
1.3		Elementy ulic			
11 d.1.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 497,00*0,045	m ³ m ³	 22,37	
				RAZEM	22,365
12 d.1.3	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 497,00	m m	 497,00	
				RAZEM	497,000
13 d.1.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 485,00	m m	 485,00	
				RAZEM	485,000
14 d.1.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych z wymianą studni i krat 4,00	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,000
1.4		Nawierzchnie			
15 d.1.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia i zjazdy 1402,79	m ² m ²	 1402,79	
				RAZEM	1402,790
16 d.1.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub na kruszywie o frakcji 2-8 mm - chodniki 841,19	m ² m ²	 841,19	
				RAZEM	841,190
1.5		Roboty wykończeniowe			
17 d.1.5	kalk. własna 1	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 120cm wysokości i szerokości 180cm 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,000

KO-Przebudowa ul. Pałęki w Pińczowie, na dz. nr ewid.320_4 obr. 05 oraz 28_1, 38_8, 38_7, 38_6, 38_4 obr. 12 od km 0+000 do km 0+240, dł. 240m

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,000
19 d.1.5	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,000
20 d.1.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - demontaż i ponowny montaż - 4 szt. bez kosztów znaków i słupków	szt.		
		6,00	szt.	6,00	
				RAZEM	6,000
21 d.1.5	kalk. własna	Montaż lampek lub świecących kostek brukowych ledowych - 94 szt. lampek lub kostek świecących; 22 zasilaczy i sterowników, kabla 5x2,5mm2 dł. 486mb, rur osłonowych 50mb	kpl		
		1,00	kpl	1,00	
				RAZEM	1,000