

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Budowa oświetlenia ulicznego  
ADRES INWESTYCJI: Włochy, gm. Pińczów, dz. nr 273/2, 273/3  
NAZWA INWESTORA: Gmina Pińczów  
ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł  
PODATEK VAT: ( ) zł  
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł  
SŁOWNIE: zł

KOSZTORYS: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Włochy, gm. Pińczów  
Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS: KOSZTORYS: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Włochy, gm. Pińczów</b>						
<b>1</b>		<b>Montaż słupów CPV 45316100-6</b>				
1 d.1	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km	0,238		
2 d.1	KNNR 5 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.	5,000		
3 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup	2,000		
4 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup	3,000		
<b>Razem dział: Montaż słupów CPV 45316100-6</b>						
<b>2</b>		<b>Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9</b>				
5 d.2	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.	6,000		
6 d.2	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm <sup>2</sup>	km	0,238		
<b>Razem dział: Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9</b>						
<b>3</b>		<b>Montaż oprav oświetleniowych nr CPV 45316110-9</b>				
7 d.3	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt	5,000		
8 d.3	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED100 40W	kpl.	5,000		
9 d.3	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.	5,000		
10 d.3	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	8,000		
11 d.3	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> )	m	6,000		
12 d.3	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.	1,000		
13 d.3	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1- fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.	1,000		
14 d.3	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt	1,000		
<b>Razem dział: Montaż oprav oświetleniowych nr CPV 45316110-9</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						