

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Budowa oświetlenia ulicznego  
ADRES INWESTYCJI: Bogucice Pierwsze dz. nr ewid. 44, 143, 181, 202, 174/1, 307  
NAZWA INWESTORA: Gmina Pińczów  
ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł  
PODATEK VAT: ( ) zł  
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł  
SŁOWNIE: zł

KOSZTORYS: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Bogucice Pierwsze, gm. Pińczów  
Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS: KOSZTORYS: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Bogucice Pierwsze, gm. Pińczów</b>						
<b>1</b>		<b>Montaż słupów CPV 45316100-6</b>				
1 d.1	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km	0,368		
2 d.1	KNNR 5 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.	7,000		
3 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup	2,000		
4 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup	4,000		
5 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup	1,000		
Razem dział: Montaż słupów CPV 45316100-6						
<b>2</b>		<b>Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9</b>				
6 d.2	KNR-W 5- 10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.	8,000		
7 d.2	KNR-W 5- 10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm <sup>2</sup>	km	0,368		
Razem dział: Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9						
<b>3</b>		<b>Montaż oprav oświetleniowych nr CPV 45316110-9</b>				
8 d.3	KNR-W 5- 10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt	10,000		
9 d.3	KNR-W 5- 10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą ręciovą (1 żarówka)	kpl.	10,000		
10 d.3	KNR-W 5- 10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.	10,000		
11 d.3	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	8,000		
12 d.3	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> )	m	6,000		
13 d.3	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.	1,000		
14 d.3	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.	1,000		
15 d.3	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	szt	1,000		
Razem dział: Montaż oprav oświetleniowych nr CPV 45316110-9						
<b>Kosztorys netto</b>						
<b>VAT 23%</b>						
<b>Kosztorys brutto</b>						

KOSZTORYS: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Bogucice Pierwsze, gm. Pińczów  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: KOSZTORYS: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Bogucice Pierwsze, gm. Pińczów</b>						
<b>1</b>			<b>Montaż słupów CPV 45316100-6</b>			
1 d.1	KNR 5-12 0101-02		Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
			0,368	km	0,368	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,368</b>
2 d.1	KNNR 5 1402-01		Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
			7,000	stan ow.	7,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
3 d.1	KNNR 5 0903-01		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
			2,000	słup	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4 d.1	KNNR 5 0903-01		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
			4,000	słup	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
5 d.1	KNNR 5 0903-01		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
			1,000	słup	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>			<b>Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9</b>			
6 d.2	KNR-W 5-10 0802-07		Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
			8,00	szt.	8,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
7 d.2	KNR-W 5-10 0908-01		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm <sup>2</sup>	km		
			0,368	km	0,368	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,368</b>
<b>3</b>			<b>Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9</b>			
8 d.3	KNR-W 5-10 1004-03		Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt.		
			10,000	szt.	10,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
9 d.3	KNR-W 5-10 1011-01		Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą ręciovą (1 żarówka)	kpl.		
			10,000	kpl.	10,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
10 d.3	KNR-W 5-10 0803-03		Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
			10,000	kpl.	10,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
11 d.3	KNNR 5 0605-08		Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
			8,000	m	8,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
12 d.3	KNNR 5 0603-07		Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> )	m		
			6,000	m	6,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
13 d.3	KNR 5-10 0803-04		Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
			1,000	kpl.	1,000	

KOSZTORYS: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Bogucice Pierwsze, gm. Pińczów  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	<b>1,000</b>
14 d.3	KNR 4-03 1202-01		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
			1,000	pomi ar.	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>
15 d.3	KNR 4-03 1202-01		Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	szt		
			1,000	szt	1,000	
					RAZEM	<b>1,000</b>