

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Jezdnia			
1	KNR 2-31	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m ²		
d.1	1402-05	722,00*0,50*2	m ²	722,00	
				RAZEM	722,000
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km i utylizacją	m ²		
d.1	0102-01	687,00*4,00+70,00	m ²	2818,00	
				RAZEM	2818,000
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	687,00*4,00+70,00	m ²	2818,00	
				RAZEM	2818,000
4	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa w ilości 75kg/m2 z wbudowaniem mechanicznym	t		
d.1	0108-02	687,00*4,00*0,075+70,00*0,075	t	211,35	
				RAZEM	211,350
5	KNR 6	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	0309-01	687,00*4,00+70,00	m ²	2818,00	
				RAZEM	2818,000
2		Pobocza			
6	KNR 2-31	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m ³		
d.2	0107-01	687,00*0,50*2*0,06	m ³	41,22	
				RAZEM	41,220
7	KNR 2-31	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m ³		
d.2	0107-01	3,50*1,50*0,10*22	m ³	11,55	
				RAZEM	11,550