
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w Pasturce
ADRES INWESTYCJI : Podłęże, gm. Pińczów dz. nr ewid. 796, 749 obr. 26
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Jezdnia	
2	Pobocza	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

KOSZTORYS						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Jezdnia				
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	120,000		
2 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm	m ²	120,000		
3 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego na wjazdach - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²	120,000		
4 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ³	55,200		
5 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm + rozjazd	m ²	467,000		
6 d.1	KNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) + rozjazd	m ²	497,000		
Razem dział: Jezdnia						
2		Pobocza				
7 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3,000		
8 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1,000		
9 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m ³	4,392		
10 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m ³	1,575		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Jezdnia			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-01	kat.I-IV głębok. 20 cm 30,00*4,00	m ²	120,00	
				RAZEM	120,000
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	30,00*4,00	m ²	120,00	
				RAZEM	120,000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego na wjazdach - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	30,00*4,00	m ²	120,00	
				RAZEM	120,000
4	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ³		
d.1	0107-01	92,00*4,00*0,15	m ³	55,20	
				RAZEM	55,200
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm + rozjazd	m ²		
d.1	0311-01	122,00*3,50+40,00	m ²	467,00	
				RAZEM	467,000
6	KNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) + rozjazd	m ²		
d.1	0309-01	122,00*3,50+70,00	m ²	497,00	
				RAZEM	497,000
2		Pobocza			
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03	3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,000
8	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.2	1406-04	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-31	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m ³		
d.2	0107-01	122,00*0,30*2*0,06	m ³	4,39	
				RAZEM	4,392
10	KNR 2-31	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m ³		
d.2	0107-01	3,50*1,50*0,10*3	m ³	1,58	
				RAZEM	1,575