
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg wewnętrznych w Zakrzowie na dz. 548 oraz 391/1, 435, 431
ADRES INWESTYCJI : Zakrzów gm. Pińczów, działki nr ewid. 548, 391/1, 435, 431
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KOSZTORYS						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Jezdnia				
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m ²	619,500		
2 d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ³	212,175		
3 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1191,000		
4 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm +rozjazdy	m ²	1191,000		
5 d.1	KNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) + rozjazdy	m ²	1191,000		
Razem dział: Jezdnia						
2		Pobocza				
6 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm	m ³	23,415		
7 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m ³	3,150		
8 d.2	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 40 cm z wyprofilowaniem skarpy i przeciwskarpy rowu oraz profilowaniem pobocza drogi ze spadkiem w kierunku rowu	m	80,000		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Jezdnia			
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 49,50*2*0,50+285,00*1,0*2	m ² m ²	 619,50	
				RAZEM	619,500
2 d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 49,50*4,00*0,10+285,00*4,50*0,15	m ³ m ³	 212,18	
				RAZEM	212,175
3 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 49,50*3,00+285,00*3,50+45,00	m ² m ²	 1191,00	
				RAZEM	1191,000
4 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm +rozjazdy 49,50*3,00+285,00*3,50+45,00	m ² m ²	 1191,00	
				RAZEM	1191,000
5 d.1	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) + rozjazdy 49,50*3,00+285,00*3,50+45,00	m ² m ²	 1191,00	
				RAZEM	1191,000
2		Pobocza			
6 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm (49,50+285,00)*0,50*2*0,07	m ³ m ³	 23,42	
				RAZEM	23,415
7 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm 3,50*1,50*0,10*6	m ³ m ³	 3,15	
				RAZEM	3,150
8 d.2	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 40 cm z wyprofilowaniem skarpy i przeciwskarpy rowu oraz profilowaniem pobocza drogi ze spadkiem w kierunku rowu 80,00	m m	 80,00	
				RAZEM	80,000