

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0108-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich	ha		
		0,0395	ha	0,04	
				RAZEM	0,040
2	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m ²		
		395,00	m ²	395,00	
				RAZEM	395,000
3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		17,00*77,00	m ²	1309,00	
				RAZEM	1309,000
4	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km + koszt ziemi	m ³		
		25*10/1,5	m ³	166,67	
				RAZEM	166,667