

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Jezdnia				
1 d.1	KNR 2-31 0101 -01	Mechaniczne wykonanie koryta 15 cm (analogia - zdjęcie istniejącej warstwy podbudowy z kruszywa z przeznaczaniem do ponownego wbudowania)	m2	43,00 * 3,00 = 129,000		
2 d.1	KNR 2-31 0101 -01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 10 cm wraz z wywozem nadmiaru ziemi	m2	43,00 * 3,00 = 129,000		
3 d.1	KNR 2-31 0114 -05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (bez kosztu materiału wykorzystanie kruszywa z rozbiórki)	m2	43,00 * 3,00 = 129,000		
4 d.1	KNR 2-31 0107 -01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	43,000 * 3,00 * 0,10 = 12,900		
5 d.1	KNR 2-31 0311 -01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	43,00 * 2,60 = 111,800		
6 d.1	KNR 6 0309- 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	43,00 * 2,60 = 111,800		
Razem dział: Jezdnia						
2		Pobocza				
7 d.2	KNR 2-31 0107 -01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m3	43,00 * 0,20 * 2 * 0,06 = 1,032		
8 d.2	KNR 2-31 0107 -01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m3	3,50 * 1,50 * 0,10 = 0,525		
Razem dział: Pobocza						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Jezdnia			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta 15 cm (analogia - zdjęcie istniejącej warstwy podbudowy z kruszywa z przeznaczaniem do ponownego wbudowania)	m2		
		43,00 * 3,00	m2	129,000	
				RAZEM	129,000
2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 10 cm wraz z wywozem nadmiaru ziemi	m2		
		43,00 * 3,00	m2	129,000	
				RAZEM	129,000
3 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (bez kosztu materiału wykorzystanie kruszywa z rozbiórki)	m2		
		43,00 * 3,00	m2	129,000	
				RAZEM	129,000
4 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3		
		43,000 * 3,00 * 0,10	m3	12,900	
				RAZEM	12,900
5 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2		
		43,00 * 2,60	m2	111,800	
				RAZEM	111,800
6 d.1	KNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		43,00 * 2,60	m2	111,800	
				RAZEM	111,800
2		Pobocza			
7 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m3		
		43,00 * 0,20 * 2 * 0,06	m3	1,032	
				RAZEM	1,032
8 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m3		
		3,50 * 1,50 * 0,10	m3	0,525	
				RAZEM	0,525