

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Jezdnia				
1 d.1	KNR 2-31 0101 -01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm wraz z wywozem urobku	m2	50,00 * 4,00 = 200,000		
2 d.1	KNR 2-31 0114 -05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	50,00 * 4,00 = 200,000		
3 d.1	KNR 2-31 0107 -01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	210,000 * 4,00 * 0,10 = 84,000		
4 d.1	KNR 2-31 0311 -01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm + rozjazd	m2	210,00 * 3,00 + 20,00 = 650,000		
5 d.1	KNNR 6 0309- 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) + rozjazd	m2	210,00 * 3,00 + 20,00 = 650,000		
Razem dział: Jezdnia						
2		Pobocza				
6 d.2	KNR 2-31 1406 -04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	11,000		
7 d.2	KNR 2-31 0107 -01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m3	210,00 * 0,50 * 2 * 0,06 = 12,600		
8 d.2	KNR 2-31 0107 -01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m3	3,50 * 1,50 * 0,10 * 10 = 5,250		
Razem dział: Pobocza						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Jezdnia			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm wraz z wywozem urobku	m2		
		50,00 * 4,00	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
2 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		50,00 * 4,00	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
3 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3		
		210,000 * 4,00 * 0,10	m3	84,000	
				RAZEM	84,000
4 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm + rozjazd	m2		
		210,00 * 3,00 + 20,00	m2	650,000	
				RAZEM	650,000
5 d.1	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) + rozjazd	m2		
		210,00 * 3,00 + 20,00	m2	650,000	
				RAZEM	650,000
2		Pobocza			
6 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		11,00	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
7 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m3		
		210,00 * 0,50 * 2 * 0,06	m3	12,600	
				RAZEM	12,600
8 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m3		
		3,50 * 1,50 * 0,10 * 10	m3	5,250	
				RAZEM	5,250