
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg wewnętrznych w Chwałowicach
ADRES INWESTYCJI : Chwałowice dz. nr ewid. 788 i 673
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Droga wewnętrzna dz. nr 788	
2	Droga wewnętrzna dz. nr 673	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Droga wewnętrzna dz. nr 788				
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m ²	80,000		
2 d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm + zjazd	m ³	56,250		
3 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm + zjazd	m ²	295,000		
4 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem + zjazd	m ²	295,000		
5 d.1	KNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) + zjazd	m ²	295,000		
6 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m ³	4,800		
7 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m ³	0,525		
Razem dział: Droga wewnętrzna dz. nr 788						
2		Droga wewnętrzna dz. nr 673				
8 d.2	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m ²	50,000		
9 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 25 cm	m ²	25,000		
10 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm	m ³	2,500		
11 d.2	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm + zjazd	m ³	32,250		
12 d.2	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm + zjazd	m ²	165,000		
13 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem + zjazd	m ²	165,000		
14 d.2	KNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) + zjazd	m ²	165,000		
15 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m ³	2,250		
16 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m ³	0,525		
Razem dział: Droga wewnętrzna dz. nr 673						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Droga wewnętrzna dz. nr 788			
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadunkiem na samochód samowyladowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 80,00*0,50*2	m ² m ²	 80,00	
				RAZEM	80,000
2 d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm + zjazd 80,00*4,50*0,15+15,00*0,15	m ³ m ³	 56,25	
				RAZEM	56,250
3 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm + zjazd 80,00*3,50+15,00	m ² m ²	 295,00	
				RAZEM	295,000
4 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem + zjazd 80,00*3,50+15,00	m ² m ²	 295,00	
				RAZEM	295,000
5 d.1	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) + zjazd 80,00*3,50+15,00	m ² m ²	 295,00	
				RAZEM	295,000
6 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm 80,00*0,50*0,06*2	m ³ m ³	 4,80	
				RAZEM	4,800
7 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm 3,50*1,50*0,10	m ³ m ³	 0,53	
				RAZEM	0,525
2		Droga wewnętrzna dz. nr 673			
8 d.2	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadunkiem na samochód samowyladowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 50,00*0,50*2	m ² m ²	 50,00	
				RAZEM	50,000
9 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 25 cm 50,00*0,50	m ² m ²	 25,00	
				RAZEM	25,000
10 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm 50,00*0,50*0,10	m ³ m ³	 2,50	
				RAZEM	2,500
11 d.2	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm + zjazd 50,00*4,00*0,15+15,00*0,15	m ³ m ³	 32,25	
				RAZEM	32,250
12 d.2	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm + zjazd 50,00*3,00+15,00	m ² m ²	 165,00	
				RAZEM	165,000
13 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem + zjazd 50,00*3,00+15,00	m ² m ²	 165,00	
				RAZEM	165,000
14 d.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) + zjazd 50,00*3,00+15,00	m ² m ²	 165,00	
				RAZEM	165,000
15 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm 50,00*0,50*0,06+50,00*0,25*0,06	m ³ m ³	 2,25	
				RAZEM	2,250
16 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm 3,50*1,50*0,10	m ³ m ³	 0,53	
				RAZEM	0,525