

PRZEGRODY POZIOME

PG - Posadzka na gruncie ($U_{\max}=0.30W/(m^2 \cdot K)$)

- posadzka - płytki gresowe na kleju gr.: 2 cm
- wylewka zbrojona włóknem rozproszonym gr.: 7 cm
- 2 x folia izolacyjna PE
- styropian twardy eps100 gr.: 10 cm
- hydroizolacja
- wylewka betonowa gr.: 15 cm
- podsypka piaskowa zagęszczona gr.: 15 cm

D - Dach ocieplony ($U_{\max}=0.15W/(m^2 \cdot K)$)

- blachodachówka gr.: 1 cm
- łąty
- kontrłaty
- płyta OSB
- wiatroizolacja
- krokwie/wełna mineralna twarda dachowa gr.: 16 cm
- wełna mineralna gr.: 10 cm
- paroizolacja
- płyty gipsowo-kartonowe gr.: 1,25 cm

PRZEGRODY PIONOWE

SZ - Ściana zewn. naziemna ($U_{\max}=0.20W/(m^2 \cdot K)$)

- tynk cienkowarstwowy silikatowy na siatce gr.: 0,5 cm
- styropian ($\lambda \leq 0.033 [W/mK]$) gr.: 15 cm
- bloczki ceramiczne gr.: 25 cm
- tynk cementowy maszynowy gr.: 1,5 cm

SF - Ściana fundamentowa

- membrana fundamentowa
- styropian XPS gr.: 12 cm
- ściana fundamentowa (wg proj. konstr.) gr.: 25 cm

SW - Ściana wewnętrzna

- płyta gipsowo-kartonowa gr.: 7 cm
- wełna mineralna gr.: 15 cm
- płyta gipsowo-kartonowa gr.: 2,5 cm

UWAGA:

- wszystkie elementy składowe przegród budowlanych muszą spełniać wymagania NRO.
- fragmenty ścian wskazane w projekcie elektrycznym ocieplone wełną mineralną.
- wszystkie elementy drewniane wykonać zgodnie z projektem konstrukcji
- wszystkie elementy drewniane budynków zabezpieczone do NRO za pomocą impregnatu Fobos B lub równorzędnego
- elementy okładziny elewacyjnej powinny być montowane w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż 30min.
- odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych budynków (w szczególności elementów konstrukcji drewnianej) zgodne z warunkami ochrony pożarowej, zawartymi w projekcie budowlanym

UWAGI:

- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAM I BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI).

- NIE ISTNIEJE HIERARCHIA DOKUMENTACJI. O RÓŻNICACH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I CZĘŚCIAMI DOKUMENTACJI NALEŻY POWIADOMIĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ

- WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAM I OKREŚLONYMI PRZES PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ

- WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

- USZCZEGÓŁOWIONY WYBÓR KOLORYSTYKI, DOBÓR MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA OBIEKTU ORAZ ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI - ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

- PRZED OSTATECZNYM ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW DOKONAĆ ANALIZY ISTNIEJĄCEGO STANU BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNEGO

TYTUŁ PROJEKTU:

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I
ZBIORNIKIM BEZODPŁYWOWYM NA
NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

INWESTOR:

GMINA PIŃCZÓW
UL. 3 MAJA 10
28-400 PIŃCZÓW

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Działka nr: 185, obręb: CHRABKÓW,
Gmina: Pińczów - obszar wiejski,
Powiat: pińczowski, województwo:
świętokrzyskie,
identyfikator działki: 260804_5.0008.185

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Katarzyna Małek
MP-2228, nr upr. MPOIA/049/2014

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Natalia Kamińska-Czajka
MP-1832, nr upr. SW - 114/2011

RYSunEK:

WARSTWY

DATA: STYCZEŃ 2026

ARKUSZ:

SKALA: 1:100

PT-04