
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI: Marzęcin wzdłuż dz. nr ewid. 557/2, 659
NAZWA INWESTORA: Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł
PODATEK VAT: () zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł
SŁOWNIE: zł

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Montaż słupów CPV 45316100-6				
1 d.1	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km	0,044		
2 d.1	KNNR 5 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.	1,000		
3 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup	1,000		
Razem dział: Montaż słupów CPV 45316100-6						
2		Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9				
4 d.2	KNR-W 5- 10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.	2,000		
5 d.2	KNR-W 5- 10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km	0,044		
Razem dział: Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9						
3		Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9				
6 d.3	KNR-W 5- 10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt.	1,000		
7 d.3	KNR-W 5- 10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40W	kpl.	1,000		
8 d.3	KNR-W 5- 10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.	1,000		
9 d.3	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.	1,000		
Razem dział: Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Montaż słupów CPV 45316100-6			
1 d.1	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,044	km	0,044	
				RAZEM	0,044
2 d.1	KNNR 5 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		1	stan ow.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9			
4 d.2	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.2	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm ²	km		
		0,044	km	0,044	
				RAZEM	0,044
3		Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9			
6 d.3	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.3	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 40W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.3	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.3	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1,000	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000