KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Budowa oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI: Marzęcin, wzdłuz drogi na dz. nr ewid. 557/2, 659
NAZWA INWESTORA: Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł
PODATEK VAT: ( ) zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł
SŁOWNIE: zł

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		**Montaż słupów CPV 45316100-6**				
1 d.1	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km	0,095		
2 d.1	KNNR 5 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.	2,000		
3 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup	2,000		
Razem dział: Montaż słupów CPV 45316100-6						
2		**Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9**				
4 d.2	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia	szt.	3,000		
5 d.2	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km	0,095		
Razem dział: Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Norma EXPERT Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 12600 Użytkownik: Urząd Miejski w Pińczowie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			**Montaż słupów CPV 45316100-6**			
1 d.1	KNR 5-12 0101-02		Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
			0,095	km	0,095	
					RAZEM	**0,095**
2 d.1	KNNR 5 1402-01		Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
			2,000	stan ow.	2,000	
					RAZEM	**2,000**
3 d.1	KNNR 5 0903-01		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
			2,000	słup	2,000	
					RAZEM	**2,000**
2			**Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9**			
4 d.2	KNR-W 5-10 0802-07		Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia	szt.		
			3,00	szt.	3,000	
					RAZEM	**3,000**
5 d.2	KNR-W 5-10 0908-01		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
			0,095	km	0,095	
					RAZEM	**0,095**

Norma EXPERT Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 12600 Użytkownik: Urząd Miejski w Pińczowie