KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Utwardzenie terenu przy świetlicy
ADRES INWESTYCJI: Bogucice Pierwsze, gm. Pińczów, dz. 23/7 obręb 03
NAZWA INWESTORA: Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł
PODATEK VAT: ( ) zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł
SŁOWNIE: zł

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1	KNR 2-31 0103 -02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie kruszywa pod kostkę	m2	202,000		
2	KNR 2-31 0407 -01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	23,50 + 2,00 = 25,500		
3	KNR 2-31 0402 -04	Ława pod obrzeżami betonowa (beton C12/15)	m3	poz.2 * 0,055 = 1,403		
4	KNR 2-31 0511 -03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka inwestora z rozbiórki)	m2	202,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Norma EXPERT Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 12600 Użytkownik: Urząd Miejski w Pińczowie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie kruszywa pod kostkę	m2		
		202,00	m2	202,000	
				RAZEM	**202,000**
2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		23,50 + 2,00	m	25,500	
				RAZEM	**25,500**
3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeżami betonowa (beton C12/15)	m3		
		poz.2 * 0,055	m3	1,403	
				RAZEM	**1,403**
4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka inwestora z rozbiórki)	m2		
		202,00	m2	202,000	
				RAZEM	**202,000**

Norma EXPERT Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 12600 Użytkownik: Urząd Miejski w Pińczowie