KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi wewnętrznej w Podłężu na dz. 566 (etap II)
ADRES INWESTYCJI: Podłęże dz. nr ewid. 566
NAZWA INWESTORA: Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

BRANŻE: drogowa

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł
PODATEK VAT: ( ) zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł
SŁOWNIE: zł

Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1	KNR 2-01 0119 -03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km	0,49 - 0,30 = 0,190		
2	KNR 2-31 1402 -05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m2	(490,00 - 300,00) * 1,00 * 2 = 380,000		
3	KNR 2-31 0101 -01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 25 cm - na poszerzeniu jezdni	m2	33,00 * 0,50 = 16,500		
4	KNR 2-31 0114 -05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	33,00 * 1,00 * 0,15 = 4,950		
5	KNR 2-31 0107 -01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm	m3	(490,00 - 300,00) * 5,00 * 0,15 = 142,500		
6	KNR 2-31 0311 -01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	(490,00 - 300,00) * 4,00 = 760,000		
7	KNR 2-31 1004 -07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem + zjazd	m2	(490,00 - 300,00) * 4,00 = 760,000		
8	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	(490,00 - 300,00) * 4,00 = 760,000		
9	KNR 2-31 0107 -01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m3	(490,00 - 300,00) * 0,50 * 0,06 = 5,700		
10	KNR 2-31 0107 -01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m3	3,50 * 1,00 * 0,10 * 9 = 3,150		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Norma EXPERT Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 12600 Użytkownik: Urząd Miejski w Pińczowie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km		
		0,49 - 0,30	km	0,190	
				RAZEM	**0,190**
2	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m2		
		(490,00 - 300,00) * 1,00 * 2	m2	380,000	
				RAZEM	**380,000**
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 25 cm - na poszerzeniu jezdni	m2		
		33,00 * 0,50	m2	16,500	
				RAZEM	**16,500**
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		33,00 * 1,00 * 0,15	m2	4,950	
				RAZEM	**4,950**
5	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm	m3		
		(490,00 - 300,00) * 5,00 * 0,15	m3	142,500	
				RAZEM	**142,500**
6	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2		
		(490,00 - 300,00) * 4,00	m2	760,000	
				RAZEM	**760,000**
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem + zjazd	m2		
		(490,00 - 300,00) * 4,00	m2	760,000	
				RAZEM	**760,000**
8	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		(490,00 - 300,00) * 4,00	m2	760,000	
				RAZEM	**760,000**
9	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m3		
		(490,00 - 300,00) * 0,50 * 0,06	m3	5,700	
				RAZEM	**5,700**
10	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m3		
		3,50 * 1,00 * 0,10 * 9	m3	3,150	
				RAZEM	**3,150**

Norma EXPERT Wersja: 5.14.102.0 Nr seryjny: 12600 Użytkownik: Urząd Miejski w Pińczowie